

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
1. KNR 4-01 0535-0400		
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: 1 m		62,1200
rozebranie rynien	18,26*2+12,8*2	62,1200
2. KNR 4-01 0535-0600		
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: 1 m		23,3200
rozebranie rur spustowych	3,40*4+2,43*4	23,3200
3. KNR 2-02W 0522-0201		
Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy tytan- cynk. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12,5 cm. z blachy tytan-cynk		
Jednostka: 1 m		61,1200
ryzny 125mm tytan-cynk	61,12	61,1200
4. KNR 2-02W 0522-0600		
Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy tytan- cynk. Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk		
Jednostka: 1 szt		8,0000
zbiorniczek	8,0	8,0000
5. KNR 2-02W 0529-0100		
Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy tyta-cynk. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm. z blachy tytan-cynk		
Jednostka: 1 m		23,7200
rury 10cm tytan-cynk	3,50*4+2,43*4	23,7200
6. KNR 2-02W 0504-0200		
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowe		
Jednostka: 1 m2		236,4670
naprawa pokrycia papą termozgrzewalną	18,26*12,95	236,4670
7. KNR 0-19 0931-0400		
Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe o powierzchni do 3,0m2 mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi antywłamaniowymi		
Jednostka: 1 m2		2,8900
wymiana okna	1,7*1,7	2,8900
8. KNR 0-19 0931-0600		
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi		
Jednostka: 1 m2		1,8450
wymiana drzwi	0,9*2,05	1,8450
9. KNR 0-19 0931-0901		
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadłowe mocowane na dyble		
Jednostka: 1 m2		11,3815
wymiana wrót rozwieranych	2,75*2,55+2,57*1,7	11,3815

KOSZTORYS

OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	62,1200		
2. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	23,3200		
3. KNR 2-02W 0522-0201 Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy tytan- cynk. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12,5 cm. z blachy tytan-cynk	1 m	61,1200		
4. KNR 2-02W 0522-0600 Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy tytan- cynk. Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk	1 szt	8,0000		
5. KNR 2-02W 0529-0100 Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy tyta-cynk. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm. z blachy tytan-cynk	1 m	23,7200		
6. KNR 2-02W 0504-0200 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowe	1 m2	236,4670		
7. KNR 0-19 0931-0400 Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe o powierzchni do 3,0m2 mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi antywłamaniowymi	1 m2	2,8900		
8. KNR 0-19 0931-0600 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi	1 m2	1,8450		
9. KNR 0-19 0931-0901 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadłowe mocowane na dyble	1 m2	11,3815		
10. wycena indywidualna Wymiana bram garażowych stalowych na bramy segmentowe aluminiowe otwierane ęcznie z drzwiami	1 m2	47,7300		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Opis robót	Ilość robót
10. wycena indywidualna	
Wymiana bram garażowych stalowych na bramy segmentowe aluminiowe otwierane ęcznie z drzwiami	
Jednostka: 1 m2	
47,7300	
wymiana wrót garaży straży	47,7300
4,3*3,7*3	